

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации по строительству Сатыхов С.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы Администрации муниципального образования  
«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»  
Н.М. Чернышова

2023 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/лр;  
Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр;  
Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр;  
Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 30 марта 2020 г. № 172/лр, Приказ Министра России от 01 июня 2020 г. № 294/лр, Приказ Министра России от 30 июня 2020 г. № 352/лр, Приказ Министра России от 20 октября 2020 г. № 636/лр, Приказ Министра России от 09 февраля 2021 г. № 51/лр, Приказ Министра России от 24 мая 2021 г. № 321/лр, Приказ Министра России от 24 июня 2021 г. № 408/лр, Приказ Министра России от 14 октября 2021 г. № 748/лр, Приказ Министра России от 20 декабря 2021 г. № 962/лр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр;  
Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр;  
Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

18. Удмуртская Республика

Красногорский район

Устройство барьерного ограждения с щебением участка по ул. Набережная с км 0+480 по км 0+540 в с. Кокман Красногорского района Удмуртской Республики  
(наименование строит.)

Устройство барьерного ограждения с щебением участка по ул. Набережная с км 0+480 по км 0+540 в с. Кокман Красногорского района Удмуртской Республики  
(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСр 02-01-01**

Устройство барьерного ограждения с щебением участка по ул. Набережная с км 0+480 по км 0+540 в с. Кокман Красногорского района Удмуртской Республики  
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2023 г.

Сметная стоимость	456,39	(50,12) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	380,33	(41,76) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	29,11	(1) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		116,51 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		16,40 чел.час.

**АНО УРЦИО**  
Заключение № 01-11/1449-2025  
от « 05 » 12 2023 г.  
Подпись \_\_\_\_\_ / Леонтьева Л.И.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Барьерное ограждение</b>											
1	ФЕР27-06-002-04	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м  Объем=60 / 100 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М	100 м	0,6	1	0,6					
		Итого по расценке					8 028,70		4 817,22		72 481,80
		ФОТ							1 030,39		29 953,44
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 514,67		44 031,56
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 173,61		34 116,97
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 505,90</b>		<b>150 630,33</b>
2	ФССЦ-01.5.02.01-0033	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка: 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5218-003-44884958-04), горячее цинкование  (Автомобильные дороги)	км	0,06	1	0,06	458 439,69		27 506,38	4,03	110 850,71
		<b>Всего по позиции</b>							<b>27 506,38</b>		<b>110 850,71</b>
3	ФССЦлр-03-21-01-087	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 87 км	1 т груза	1,5708	1	1,5708	41,73		65,55	20,18	1 322,80
		<b>Всего по позиции</b>							<b>65,55</b>		<b>1 322,80</b>
4	ФССЦлр-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	-1,5708	1	-1,5708	19,29		-30,30	20,18	-611,45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-30,30</b>		<b>-611,45</b>
<b>Итого по разделу 1 Барьерное ограждение:</b>											
Итого прямые затраты (справочно)										32 358,85	184 043,86
в том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Оплата труда рабочих							910,88		26 479,28		
		Эксплуатация машин							1 087,71		17 675,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							119,51		3 474,16		
		Материалы							30 325,01		139 177,94		
		Перевозка							35,25		711,35		
		Строительные работы							35 047,13		261 192,39		
		Строительные работы							35 011,88		261 481,04		
		в том числе:											
		оплата труда							910,88		26 479,28		
		эксплуатация машин и механизмов							1 087,71		17 675,29		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							119,51		3 474,16		
		материалы							30 325,01		139 177,94		
		накладные расходы							1 514,67		44 031,56		
		сметная прибыль							1 173,61		34 116,97		
		Перевозка							35,25		711,35		
		Итого ФОТ (справочно)							1 030,39		29 953,46		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 514,67		44 031,56		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 173,61		34 116,97		
		Итого по разделу 1 Барьерное ограждение							35 047,13		262 192,39		
<b>Раздел 2. дорожная одежда</b>													
5	ФЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см <sup>2</sup> ): однослойных	1000 м <sup>2</sup>	0,3	1	0,3							
		Объем=300 / 1000											
		1 ОТ							301,96	90,59	29,07	2 633,45	
		2 ЭМ							3 756,43	1 126,93	7,59	8 553,40	
		3 в т.ч. ОТМ							470,99	141,30	29,07	4 107,59	
		4 М							20 487,60	6 146,28	16,54	101 659,47	
		ЗТ	чел.-ч	36,96		11,088							
		ЗТм	чел.-ч	36,24		10,872							
		Итого по расценке							24 545,99	7 363,80		112 846,32	
		ФОТ								231,89		6 741,04	
		Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147				340,88		9 909,33	
		Пр774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				264,12		7 678,04	
		Всего по позиции								7 968,80		130 433,69	
6	ФЕР27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя исключить к расценке 27-04-007-01 до толщины 10 см	1000 м <sup>2</sup>	-0,3	1	-0,3							
		до 10 см (0,3*1000) / 1000											
		2 ЭМ							468,89	5	-703,34	9,51	-6 688,76
		3 в т.ч. ОТМ							27,84	5	-41,76	29,07	-1 213,96
		4 М							1 242,36	5	-1 863,54	16,73	-31 177,02
		ЗТ	чел.-ч	2,51	5	-3,765							
		Итого по расценке							1 711,25	-2 566,88		-37 865,78	
		ФОТ								-41,76		-1 213,96	
		Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147				-61,39		-1 784,52	
		Пр774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				-47,56		-1 382,70	
		Всего по позиции								-2 675,63		-41 033,00	
7	ФССЦпр-03-21-01-087	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 87 км (щебень)	1 т груза	63,45	1	63,45	41,73		2 647,77	20,18	53 432,00		
		Объем=(4,5+56,7+18,9)*1,5											
		Всего по позиции							2 647,77		53 432,00		
8	ФССЦпр-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 30 км	1 т груза	-63,45	1	-63,45	19,29		-1 223,95	20,18	-24 699,31		
		Всего по позиции							-1 223,95		-24 699,31		
<b>Итого по разделу 2 дорожная одежда :</b>													
		Итого прямые затраты (справочно)							6 220,74		103 713,23		
		в том числе:											
		Оплата труда рабочих							90,59		2 633,45		
		Эксплуатация машин							423,59		1 864,64		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							99,54		2 893,63		
		Материалы							4 282,74		70 482,45		
		Перевозка							1 423,82		28 732,69		
		Строительные работы							6 716,79		118 133,38		
		Строительные работы							5 292,97		89 400,69		
		в том числе:											
		оплата труда							90,59		2 633,45		
		эксплуатация машин и механизмов							423,59		1 864,64		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							99,54		2 893,63		
		материалы							4 282,74		70 482,45		
		накладные расходы							279,49		8 124,81		
		сметная прибыль							216,56		6 295,34		
		Перевозка							1 423,82		28 732,69		
		Итого ФОТ (справочно)							190,13		5 527,08		
		Итого накладные расходы (справочно)							279,49		8 124,81		
		Итого сметная прибыль (справочно)							216,56		6 295,34		
		Итого по разделу 2 дорожная одежда							6 716,79		118 133,38		
		Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							38 579,59		287 757,09		
		в том числе:											
		Оплата труда рабочих							1 001,47		29 112,73		
		Эксплуатация машин							1 511,30		19 539,83		

**АНО «УРЦС»**  
 Заключение № 01-11/1797-2023  
 от « 05 » 12 2023 г.  
 Подпись \_\_\_\_\_ / Леонтьева Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							219,05		6 367,79
		Материалы							34 607,75		209 660,39
		Перевозка							1 459,07		29 444,04
		Строительные работы							41 763,92		380 325,77
		Строительные работы							40 304,85		350 881,73
		в том числе:									
		оплата труда							1 001,47		29 112,73
		эксплуатация машин и механизмов							1 511,30		19 539,93
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							219,05		6 367,79
		материалы							34 607,75		209 660,39
		накладные расходы							1 794,16		52 156,37
		сметная прибыль							1 390,17		40 412,31
		Перевозка							1 459,07		29 444,04
		Итого ФОТ (справочно)							1 220,52		35 480,52
		Итого накладные расходы (справочно)							1 794,16		52 156,37
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 390,17		40 412,31
		НДС 20%							8 352,78		76 065,15
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>50 116,70</b>		<b>456 390,92</b>

**АНО «УРЦС»**  
**Заключение № 01-11/1797-2023**  
от « 05 » 12 20 23 г.  
Подпись \_\_\_\_\_ / Леонтьева П.!

Составил: \_\_\_\_\_ (Ключерова И.И.)  
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ (Братухина А.А.)  
[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.